

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : AVENIDA MARGINAL 1
TÍTULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE PARA IP

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	U0011	POSTE B300/12	2	0	0	0
2	U13501C	EST C1 13,8 3#	2	0	1	1
3	U17250	EST SI-1 CABO 70MM2	8	0	0	0
4	U17252	EST SI-3 CABO 70MM2	5	0	0	0
5	U17258	EST SI-4T CABO 70MM2	2	0	0	0
6	U17322	ARMAÇÃO SEC. PARA RAMAL SI-1 , SI-4 e SI-13 B/12	7	0	0	0
7	U17324	ARMAÇÃO SEC. P/ RAMAL SI-3 /4 D e B/9 - 10,5 - N	1	0	0	0
8	U17326	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T	5	0	0	0
9	U17331	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-4T B/12	1	0	0	0
10	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	5	0	0	0
11	U2814	FIX SI-4T B/12 N	2	0	0	0
12	U2906C	FIX C1 B / 10,5 E 12 N/T	3	1	0	0
13	U2912	FIX SI-1 B/9 N = B/12 T	1	0	0	0
14	U2915	FIX SI-1 B/12 N	7	0	0	0
15	U4127	LIG BT S4N 20 X 20CA / 40 X 2CA CUNHA	1	0	0	0
16	U4315	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM	4	0	0	0
17	U5255	CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2	0,433	0	0	0

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	15002838	ESPACADOR RD 15KV COM ANEL	cj	2	0	1	1
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	23	0	0	0
3	15004441	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un	9	0	0	0
4	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	5,216	0	0	0
5	15005508	ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	23	0	0	0
6	15007645	BRACO ANTI-BALANCO 35KV ESPACADOR	un	2	0	1	1
7	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	4	0	0	0
8	15011039	PARAFUSO CABECA QUAD.200MM	un	7	2	0	0
9	15011065	PARAFUSO CABECA QUAD.250MM	un	2	0	0	0
10	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	34	0	0	0
11	15011301	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	un	3	1	0	0
12	15011430	PARAFUSO CABECA ABAUL. 70MM	un	2	0	1	1
13	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	41	0	3	3
14	15013896	CONECTOR TERMINAL 2/0 AWG - CA/CAA/ 70mm 2 fur	un	14	0	0	0
15	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	45	0	0	0
16	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	4	0	0	0
17	15015066	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE.	un	9	0	0	0
18	15015805	BRACO TIPO L 610mm	un	2	0	1	1
19	15015875	ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR	un	2	0	1	1
20	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	cj	8	0	0	0
21	15019055	CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un	4	0	0	0
22	15019088	CONNECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un	3	0	0	0
23	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	2	0	0	0
24	20009716	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	m	444,426	0	0	0

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)
1	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	3	0	0	0	3,900	0
2	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	3	0	0	0	6,570	0
3	743	LEV.POSTE ATE 12M ATE 1000 DAN	2	0	0	0	12,960	0
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	23	0	0	0	8,970	0
5	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	21	0	0	0	6,510	0
6	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	17	0	0	0	7,310	0
7	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	4	0	0	0	7,080	0
8	821	INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU	4	0	0	0	2,680	0
9	869	RECUPERACAO DE CALCADA	3	0	0	0	8,340	0
10	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	7	0	0	0	1,610	0
11	905	SUPORTE L	2	0	1	1	2,580	0,340
12	907	FIX. CORDOALHA NO SUPORTE L	2	0	1	1	0,360	0,050
13	916	ESPACADOR LOSANG.C/ANTIBALANCO	2	0	1	1	4,560	0,610
14	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,433	0	0	0	15,790	0
15	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	45	0	0	0	9	0
16	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	8	0	0	0	3,120	0
TOTAL:							101,340	1

RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.	QTDE.DESMONTAG.	US (+)	US (-)
1	863	DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA	45	0	14,175	0
2	884	OUTRAS ATIVIDADES	32	0	32	0
3	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	15	0	0,600	0
TOTAL:					46,775	0

