

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : RUA BRASLASCOSKI
TÍTULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE IP

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | APL. (+) | RET. (-) | REAP. (**) | REAP. (*-) |
|------|--------|--|----------|----------|------------|------------|
| 1 | U0011 | POSTE B300/12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | U17252 | EST SI-3 CABO 70MM2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U17326 | ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U2754 | FIX SI-3 B/9 e 10,5 N - T = D/10.5 N - T e SI- | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | U2758 | FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U4315 | ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U4358 | LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U5255 | CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2 | 0,039 | 0 | 0 | 0 |

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | APL. (+) | RET. (-) | REAP. (**) | REAP. (*-) |
|------|----------|--|----|----------|----------|------------|------------|
| 1 | 15004337 | ISOLADOR ROLDANA | un | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15004441 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG | un | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15004882 | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | kg | 1,304 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15005508 | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | un | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15008292 | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15011065 | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15011093 | PARAFUSO CABECA QUAD.300MM | un | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15011477 | ARRUELA QUADRADA | un | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15014031 | CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 | un | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15014808 | CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2 | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15015066 | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. | un | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15019055 | CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15019088 | CONNECT. CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20009158 | POSTE DUPLA T B/300/12,0M | un | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20009716 | CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2 | m | 39,986 | 0 | 0 | 0 |

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | APL. (+) | RET. (-) | REAP. (**) | REAP. (*-) | US (+) | US (-) |
|--------|--------|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | 616 | CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,320 | 0 |
| 2 | 704 | LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 |
| 3 | 743 | LEV.POSTE ATE 12M ATE 1000 DAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 0 |
| 4 | 761 | ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 |
| 5 | 810 | LIGACAO DE CABOS EM AT E BT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,620 | 0 |
| 6 | 812 | INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,860 | 0 |
| 7 | 815 | HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 0 |
| 8 | 821 | INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 0 |
| 9 | 883 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,460 | 0 |
| 10 | 940 | LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 1,409 | 0 |
| 11 | 942 | LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 |
| TOTAL: | | | | | | | 19,859 | 0 |

RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE.MONTAG. | QTDE.DESMONTAG. | US (+) | US (-) |
|--------|--------|--|--------------|-----------------|--------|--------|
| 1 | 863 | DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA | 43 | 0 | 0 | 13,545 |
| 2 | 884 | OUTRAS ATIVIDADES | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT | 2 | 0 | 0 | 0,080 |
| TOTAL: | | | | | | 23,625 |