

## RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : RUA FRANCISCO F. LUIZ  
 TÍTULO DA OBRA : AMPLIAÇÃO DE REDE PARA IP

## RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	U0011	POSTE B300/12	1	0	0	0
2	U17252	EST SI-3 CABO 70MM2	2	0	0	0
3	U17326	ARMAÇÃO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T	2	0	0	0
4	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	2	0	0	0
5	U4315	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM	1	0	0	0
6	U4358	LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA	1	0	0	0
7	U5255	CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2	0,036	0	0	0

## RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	4	0	0	0
2	15004441	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un	2	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	1,304	0	0	0
4	15005508	ARMAÇÃO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	4	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	1	0	0	0
6	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	4	0	0	0
7	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	4	0	0	0
8	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	9	0	0	0
9	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	1	0	0	0
10	15015066	CINTA PLÁSTICA AUTO TRAVANTE.	un	2	0	0	0
11	15019055	CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un	1	0	0	0
12	15019088	CONNECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un	1	0	0	0
13	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	1	0	0	0
14	20009716	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	m	37,562	0	0	0

## RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	1	0	0	0	3,320	0
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	1	0	0	0	1,300	0
3	743	LEV.POSTE ATE 12M ATE 1000 DAN	1	0	0	0	6,480	0
4	761	ARMAÇÃO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	4	0	0	0	1,560	0
5	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	2	0	0	0	0,620	0
6	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	2	0	0	0	0,860	0
7	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	1	0	0	0	1,770	0
8	821	INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU	1	0	0	0	0,670	0
9	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	2	0	0	0	0,460	0
10	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,036	0	0	0	1,321	0
11	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	9	0	0	0	1,800	0
TOTAL:							20,161	0

## RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.	QTDE.DESMONTAG.	US (+)	US (-)
1	707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	1	0	0,500	0
2	863	DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA	43	0	13,545	0
3	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	2	0	0,080	0
TOTAL:					14,125	0