



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
 AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO
 CNPJ: 75.687.681/0001-07



ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	REPERFILAMENTO RUA ANTONIO AUGUSTO MACIEL	RECURSO:	FINANCIAMENTO - FINISA		BDI APLICADO		
ÁREA:	1.222,53	DATA BASE	SINAPI 05/2020		25,63%		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM		R\$	-	R\$	-
	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	0,00	M2	R\$ 363,73	R\$ -	R\$ 456,95	R\$ -
2.	REVESTIMENTO	TOTAL DO ITEM		R\$	40.711,30	R\$	51.131,71
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.222,53	M2	R\$ 1,54	R\$ 1.882,70	R\$ 1,93	R\$ 2.359,48
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.222,53	M2	R\$ 1,73	R\$ 2.114,98	R\$ 2,17	R\$ 2.652,89
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	36,67	M3	R\$ 966,39	R\$ 35.437,52	R\$ 1.214,07	R\$ 44.519,95
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 46,4KM	1.701,48	M3XKM	R\$ 0,75	R\$ 1.276,11	R\$ 0,94	R\$ 1.599,39
				TOTAL DA OBRA		S/BDI	
				R\$	40.711,30	R\$	51.131,71

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 09 DE JULHO DE 2020

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ENG.º CIVIL
 CREA-PR 131.264/D
 MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO