



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO
CNPJ: 75.687.681/0001-07



ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	REPERFILAMENTO RUA DR. TANCREDO NEVES	RECURSO:	FINANCIAMENTO - FINISA		BDI APLICADO		
ÁREA:	1.178,26		DATA BASE	SINAPI 05/2020	25,63%		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM		R\$	-	R\$ -	
	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	0,00	M2	R\$ 363,73	R\$ -	R\$ 456,95	R\$ -
2.	REVESTIMENTO	TOTAL DO ITEM		R\$	39.234,96	R\$ 49.277,48	
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.178,26	M2	R\$ 1,54	R\$ 1.814,52	R\$ 1,93	R\$ 2.274,04
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.178,26	M2	R\$ 1,73	R\$ 2.038,39	R\$ 2,17	R\$ 2.556,82
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	35,34	M3	R\$ 966,39	R\$ 34.152,22	R\$ 1.214,07	R\$ 42.905,23
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 46,4KM	1.639,77	M3XKM	R\$ 0,75	R\$ 1.229,83	R\$ 0,94	R\$ 1.541,38
		TOTAL DA OBRA		S/BDI		C/BDI	
				R\$	39.234,96	R\$	49.277,48

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 09 DE JULHO DE 2020

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ENG.º CIVIL
CREA-PR 131.264/D
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO