



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO
CNPJ: 75.687.681/0001-07



ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	REPERFILAMENTO DIVERSAS RUAS	RECURSO:	FINANCIAMENTO - FINISA		BDI APLICADO		
ÁREA:	12.198,65	DATA BASE		SINAPI 05/2020		25,63%	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM		R\$ -		R\$ -	
	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	0,00	M2	363,73	R\$ -	R\$ 456,95	R\$ -
2.	REVESTIMENTO	TOTAL DO ITEM		R\$ 493.488,72		R\$ 619.821,67	
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	12.198,65	M2	R\$ 1,54	R\$ 18.785,92	R\$ 1,93	R\$ 23.543,39
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	12.198,65	M2	R\$ 1,73	R\$ 21.103,66	R\$ 2,17	R\$ 26.471,07
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	453,06	M3	R\$ 966,39	R\$ 437.832,65	R\$ 1.214,07	R\$ 550.046,55
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 46,4KM	21.021,97	M3XKM	R\$ 0,75	R\$ 15.766,48	R\$ 0,94	R\$ 19.760,65
		TOTAL DA OBRA		S/BDI R\$ 493.488,72		C/BDI R\$ 619.821,67	

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 09 DE JULHO DE 2020

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA

ENG.º CIVIL
CREA-PR 131.264/D
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO