



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO
CNPJ: 75.687.681/0001-07



RESUMO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO	RECURSO:	PRÓPRIO	BDI APLICADO
ÁREA:	687,89	DATA BASE	SINAPI 05/2020	25,63%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	PASSEIOS	TOTAL DO ITEM		R\$	22.975,36	R\$	28.858,52
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SOLO	687,89	M2	R\$ 1,46	R\$ 1.004,32	R\$ 1,83	R\$ 1.258,84
1.2	LASTRO DE BRITA, ESP. 5,0 CM	34,40	M3	R\$ 80,04	R\$ 2.753,38	R\$ 100,55	R\$ 3.458,92
1.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 46,4KM	1596,16	M3XKM	R\$ 0,59	R\$ 941,73	R\$ 0,74	R\$ 1.181,16
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	14,70	M2	R\$ 71,70	R\$ 1.053,99	R\$ 90,07	R\$ 1.324,03
1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ESP. 6,0 CM	40,39	M3	R\$ 426,37	R\$ 17.221,94	R\$ 535,64	R\$ 21.635,57
		TOTAL DA OBRA		S/BDI		C/BDI	
				R\$	22.975,36	R\$	28.858,52

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

CARLOS ALEXANDRDE DE OLIVEIRA

ENG.º CIVIL
CREA-PR 131.264/D
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO