



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO  
CNPJ: 75.687.681/0001-07



## ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A RUA JOÃO DISSENHA	RECURSO:	PRÓPRIO		BDI APLICADO		
ÁREA:	340,19	DATA BASE	SINAPI 05/2020		25,63%		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	<b>PASSEIOS</b>	TOTAL DO ITEM		R\$	<b>11.704,82</b>	R\$	<b>14.702,03</b>
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SOLO	340,19	M2	R\$ 1,46	R\$ 496,68	R\$ 1,83	R\$ 622,55
1.2	LASTRO DE BRITA, ESP. 5,0 CM	17,01	M3	R\$ 80,04	R\$ 1.361,48	R\$ 100,55	R\$ 1.710,36
1.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 46,4KM	789,26	M3XKM	R\$ 0,59	R\$ 465,66	R\$ 0,74	R\$ 584,05
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	14,70	M2	R\$ 71,70	R\$ 1.053,99	R\$ 90,07	R\$ 1.324,03
1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ESP. 6,0 CM	19,53	M3	R\$ 426,37	R\$ 8.327,01	R\$ 535,64	R\$ 10.461,05
		<b>TOTAL DA OBRA</b>		S/BDI		C/BDI	
				R\$	<b>11.704,82</b>	R\$	<b>14.702,03</b>

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

**CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA**

ENG.º CIVIL  
CREA-PR 131.264/D  
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO