



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 601 - CENTRO  
CNPJ: 75.687.681/0001-07



## ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO A RUA PAULO OLINQUEVICZ	RECURSO:	PRÓPRIO		BDI APLICADO		
ÁREA:	347,70	DATA BASE	SINAPI 05/2020		25,63%		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI		VALOR C/ BDI	
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.	<b>PASSEIOS</b>	TOTAL DO ITEM		R\$ 11.270,54		R\$ 14.156,48	
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SOLO	347,70	M2	R\$ 1,46	R\$ 507,64	R\$ 1,83	R\$ 636,29
1.2	LASTRO DE BRITA, ESP. 5,0 CM	17,39	M3	R\$ 80,04	R\$ 1.391,90	R\$ 100,55	R\$ 1.748,56
1.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 46,4KM	806,90	M3XKM	R\$ 0,59	R\$ 476,07	R\$ 0,74	R\$ 597,11
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ESP. 6,0 CM	20,86	M3	R\$ 426,37	R\$ 8.894,93	R\$ 535,64	R\$ 11.174,52
		TOTAL DA OBRA		S/BDI R\$ 11.270,54		C/BDI R\$ 14.156,48	

GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

**CARLOS ALEXANDRDE DE OLIVEIRA**

ENG.º CIVIL  
CREA-PR 131.264/D  
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO