



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Paraná

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO S/BDI		CUSTO C/BDI					
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	UNIDADE	1,00	R\$	128,47	R\$	128,47	R\$	174,64	R\$	174,64
	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	M2	8,00	R\$	520,79	R\$	4.166,32	R\$	707,96	R\$	5.663,70
2.	PAVIMENTAÇÃO								R\$	-	
	Escarificação,regularização e compactação subleito	M2	19.040,00	R\$	2,69	R\$	51.217,60	R\$	3,66	R\$	69.625,21
	Colchão de pó de pedra p/paviment. Poliédrica	M3	18.400,00	R\$	3,52	R\$	64.768,00	R\$	4,79	R\$	88.045,62
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	M	6.400,00	R\$	9,57	R\$	61.248,00	R\$	13,01	R\$	83.260,53
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	M2	18.400,00	R\$	22,64	R\$	416.576,00	R\$	30,78	R\$	566.293,41
	Enchimento com pó de pedra	M2	18.400,00	R\$	3,50	R\$	64.400,00	R\$	4,76	R\$	87.545,36
	Compactação do Pavimento Poliédrico	M2	18.400,00	R\$	0,43	R\$	7.912,00	R\$	0,58	R\$	10.755,57
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	M	6.400,00	R\$	1,32	R\$	8.448,00	R\$	1,79	R\$	11.484,21
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	M	6.400,00	R\$	8,72	R\$	55.808,00	R\$	11,85	R\$	75.865,40
								Total s/ BDI	R\$	734.672,39	
								Total c/ BDI	R\$	998.713,65	

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 131.264/D



MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07
100,00%	R\$	128,47																
100,00%	R\$	4.166,32																
	R\$	-	10,00%	R\$	6.962,52	10,00%	R\$	6.962,52	10,00%	R\$	6.962,52	10,00%	R\$	6.962,52	10,00%	R\$	6.962,52	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	8.804,56	10,00%	R\$	8.804,56	10,00%	R\$	8.804,56	10,00%	R\$	8.804,56	10,00%	R\$	8.804,56	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	8.326,05	10,00%	R\$	8.326,05	10,00%	R\$	8.326,05	10,00%	R\$	8.326,05	10,00%	R\$	8.326,05	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	56.629,34	10,00%	R\$	56.629,34	10,00%	R\$	56.629,34	10,00%	R\$	56.629,34	10,00%	R\$	56.629,34	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	8.754,54	10,00%	R\$	8.754,54	10,00%	R\$	8.754,54	10,00%	R\$	8.754,54	10,00%	R\$	8.754,54	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	1.075,56	10,00%	R\$	1.075,56	10,00%	R\$	1.075,56	10,00%	R\$	1.075,56	10,00%	R\$	1.075,56	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	1.148,42	10,00%	R\$	1.148,42	10,00%	R\$	1.148,42	10,00%	R\$	1.148,42	10,00%	R\$	1.148,42	10,00%
	R\$	-	10,00%	R\$	7.586,54	10,00%	R\$	7.586,54	10,00%	R\$	7.586,54	10,00%	R\$	7.586,54	10,00%	R\$	7.586,54	10,00%
0,43%	R\$	4.294,79	9,94%	R\$	99.287,53	9,94%	R\$	99.287,53	9,94%	R\$	99.287,53	9,94%	R\$	99.287,53	9,94%	R\$	99.287,53	9,94%
0,43%	R\$	4.294,79	10,37%	R\$	103.582,32	20,31%	R\$	202.869,85	30,25%	R\$	302.157,38	40,20%	R\$	401.444,91	50,14%	R\$	500.732,44	60,08%

MÊS 07	MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
R\$ 6.962,52	10,00%	R\$ 6.962,52	10,00%	R\$ 6.962,52	10,00%	R\$ 6.962,52	5,00%	R\$ 3.481,26	5,00%	R\$ 3.481,26
R\$ 8.804,56	10,00%	R\$ 8.804,56	10,00%	R\$ 8.804,56	10,00%	R\$ 8.804,56	5,00%	R\$ 4.402,28	5,00%	R\$ 4.402,28
R\$ 8.326,05	10,00%	R\$ 8.326,05	10,00%	R\$ 8.326,05	10,00%	R\$ 8.326,05	5,00%	R\$ 4.163,03	5,00%	R\$ 4.163,03
R\$ 56.629,34	10,00%	R\$ 56.629,34	10,00%	R\$ 56.629,34	10,00%	R\$ 56.629,34	5,00%	R\$ 28.314,67	5,00%	R\$ 28.314,67
R\$ 8.754,54	10,00%	R\$ 8.754,54	10,00%	R\$ 8.754,54	10,00%	R\$ 8.754,54	5,00%	R\$ 4.377,27	5,00%	R\$ 4.377,27
R\$ 1.075,56	10,00%	R\$ 1.075,56	10,00%	R\$ 1.075,56	10,00%	R\$ 1.075,56	5,00%	R\$ 537,78	5,00%	R\$ 537,78
R\$ 1.148,42	10,00%	R\$ 1.148,42	10,00%	R\$ 1.148,42	10,00%	R\$ 1.148,42	5,00%	R\$ 574,21	5,00%	R\$ 574,21
R\$ 7.586,54	10,00%	R\$ 7.586,54	10,00%	R\$ 7.586,54	10,00%	R\$ 7.586,54	5,00%	R\$ 3.793,27	5,00%	R\$ 3.793,27
R\$ 99.287,53	9,94%	R\$ 99.287,53	9,94%	R\$ 99.287,53	9,94%	R\$ 99.287,53	4,97%	R\$ 49.643,77	4,97%	R\$ 49.643,77
R\$ 600.019,98	70,02%	R\$ 699.307,51	79,96%	R\$ 798.595,04	89,90%	R\$ 897.882,57	94,87%	R\$ 947.526,33	100,00%	R\$ 998.713,65