

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
						QUANT	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	37,96	46,40	87,95	43,79	4.080,88	3.851,33		87,95	43,79	4.080,88	3.851,33	
10.3.7		PISO CERÂMICO - PADRÃO POPULAR													
93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	37,33	45,63	87,95	43,77	4.013,16	3.849,57		87,95	43,77	4.013,16	3.849,57	
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES													
101738	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF. 09/2020	M	29,09	35,56	45,50	31,51	1.617,98	1.433,71		45,50	31,51	1.617,98	1.433,71	
10.4		PINTURAS													
10.4.2		EMASSAMENTO													
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	13,45	16,44	157,10	14,45	2.582,72	2.270,10		157,10	14,45	2.582,72	2.270,10	
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA													
102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	19,15	23,41	7,56	23,53	176,98	177,89		7,56	23,53	176,98	177,89	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA													
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	14,37	17,56	157,10	17,92	2.758,68	2.815,23		157,10	17,92	2.758,68	2.815,23	
x		TOTAL GERAL						113.571,30	113.152,97	113.152,97			113.571,30	113.152,97	113.152,97
		REFERÊNCIA : SINAPI janeiro 2022						ÁREA INICIAL	m2				ÁREA FINAL	m2	