



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUCIPIO DE GENERAL CARNEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO	MUNICÍPIO / UF GENERAL CARNEIRO - PARANÁ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO									264.486,64	
1.			RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO					-	264.486,64	
1.1.			PASSARELA DA RUA DR. BERNARDO RIBEIRO VIANNA (CENTRO-AUTOESCOLA)					-	87.293,62	
1.1.1.	Composição	01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 100764)	M	36,00	755,58	BDI 1	932,23	33.560,28	RA
1.1.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	29,70	310,94	BDI 1	383,64	11.394,11	RA
1.1.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	39,60	564,57	BDI 1	696,57	27.584,17	RA
1.1.4.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,40	195,27	BDI 1	240,92	3.469,25	RA
1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,81	730,76	BDI 1	901,61	730,30	RA
1.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,00	23,26	BDI 1	28,70	1.635,90	RA
1.1.7.	SINAPI	101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA	M3	6,39	1.131,36	BDI 1	1.395,87	8.919,61	RA
1.2.			PASSARELA DA RUA ARLINDO LAMMEL (FUNDOS RODOVIARIA)					-	71.234,90	
1.2.1.	Composição	01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 100764)	M	32,00	755,58	BDI 1	932,23	29.831,36	RA
1.2.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	28,80	310,94	BDI 1	383,64	11.048,83	RA
1.2.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	35,20	564,57	BDI 1	696,57	24.519,26	RA
1.2.4.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,40	195,27	BDI 1	240,92	3.469,25	RA
1.2.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,81	730,76	BDI 1	901,61	730,30	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUCIPIO DE GENERAL CARNEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO	MUNICÍPIO / UF GENERAL CARNEIRO - PARANÁ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO									264.486,64	
1.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	57,00	23,26	BDI 1	28,70	1.635,90	RA
-	SINAPI	101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF 05/2020_PA	M3	6,39		BDI 1	-	-	RA
1.3.			PASSARELA DA RUA LUIZ BUDNHAK (POÇO DA VISAGEM - VALA CORDEIRO)					-	105.958,12	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ref. SINAPI 100764)	M	50,00	755,58	BDI 1	932,23	46.611,50	RA
1.3.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF 09/2020	M2	39,62	310,94	BDI 1	383,64	15.199,82	RA
1.3.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019_PS	M	55,00	564,57	BDI 1	696,57	38.311,35	RA
1.3.4.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	14,40	195,27	BDI 1	240,92	3.469,25	RA
1.3.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,81	730,76	BDI 1	901,61	730,30	RA
1.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	57,00	23,26	BDI 1	28,70	1.635,90	RA
-	SINAPI	101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF 05/2020_PA	M3	6,39		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUCIPIO DE GENERAL CARNEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO	MUNICÍPIO / UF GENERAL CARNEIRO - PARANÁ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DA PASSARELAS SOBRE O RIO TORINO									264.486,64

GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
Local
terça-feira, 13 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VANESSA BOIKO
CREA/CAU: A 256365-7
ART/RRT: 0

RECURSO
↓