


REF. A3

DETALHES DE MEIO

MEIO FIO DER TIPO 2



CORTE
1 SEM ESCALA


2 SEM ESCALA

OBS: Deverá ser executado em quase todos os trechos o meio fio tipo 2, onde são indicados com linhas azuis conforme o desenho abaixo aqui.

MEIO FIO NORMAL

DETALHES DE MEIO

MEIO FIO DER TIPO 4



CORTE
1 SEM ESCALA


2 SEM ESCALA

OBS: Deverá ser executado em todas as entradas de veículos o meio fio tipo 4, sendo executadas com meio fio rebaixado, tipo 4, respeitando a medida mínima de 3,00 metros de comprimento para o acesso, desenho indicado com linhas verdes preenchidas abaixo aqui.

MEIO FIO REBAIXADO

REF. A4

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA




PLANTA BAIXA
1 ESCALA 1:50

2 ESCALA 1:50

OBS: Piso podotátil de alerta de argamassa de concreto
01 - DIMENSÕES: 0,40 x 0,40 cm
02 - ESPESURA: 3,0 cm


PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL



PLANTA BAIXA
1 ESCALA 1:50

2 ESCALA 1:50

OBS: EXEMPLO DE COMO FICA NA CALÇADA
Tanto direcional como de alerta




LEGENDAS:

LEGENDAS, QUANTITATIVOS E SIMBOLOGIAS

Detalhes	Quantidade	Unid.	Descrição
	704,50	m²	Pavimentação asfáltica - CBUQ
	208,70	m²	Concreto desempenado com espessura de 7 cm e resistência de 20 MPA
	50,20	m²	Áreas de pinturas variadas
	70,00	m²	Piso Podotátil de cimento de "direcional" e de "alerta" com 0,40 cm x 0,40 cm na cor bordô
	132,00	m	Meio fio DER Tipo 2
	48,40	m	Meio fio DER Tipo 4
	4,00	unid	Rampa para acesso PNE
	2,00	unid	Placa sinalização para faixa de pedestres
	2,00	unid	Placa parada obrigatória
	2,00	unid	Placa para indicação de nome de rua

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO



PERSPECTIVA
1 SEM ESCALA

VISTO DA PREFEITURA MUNICIPAL:	ESCALA: INDICADAS	PRANCHA: 01
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTO NOVO VIDA NOVA	TÍTULO: DIVERSOS	
OBRA: PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTO NOVO VIDA NOVA	ENDERECO: RUA NICOLAU SEROISKA	ÁREA: 704,50 m²
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR	LOCAL: SÃO JOÃO	DATA: 12.03.2025
DESENHO: PABLO HECTOR CASANOVA DESENHISTA TÉCNICO FONE: (011) 421 98813.7325	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELA DOS SANTOS GUIMARÃES ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR 167254/D FONE: (011) 421 99981.2103	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
Avenida Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro
CEP 84660-000 General Carneiro - Paraná
Fone/Fax (011) 421 3552 - 1441
CNPJ: 75.687.681/0001-07