



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro - General Carneiro - Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441

engenharia@generalcarneiro.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E
PORTÕES DE FERRO NO CMEI LUZIA IONARA
OLINQUEVICZ**

GENERAL CARNEIRO, 14 DE MAIO DE 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Departamento de Engenharia

Av. Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro - General Carneiro - Paraná

CEP: 84.660-000 - TEL.: (0**42) 3552-1441
engenharia@generalcarneiro.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO NO CMEI LUZIA IONARA OLINQUEVICZ

O presente memorial descritivo estabelece os materiais, cuidados e acabamentos necessários para a correta execução do serviço de fabricação e instalação de grades e portões de ferro no CMEI Luzia Ionara Olinquevicz, conforme especificado em projeto. As grades e portões estão previstos para serem instalados em locais diversos nas áreas externas do CMEI Luzia Ionara Olinquevicz, conforme especificado em projeto. O projeto arquitetônico obedece rigorosamente as normas e especificações vigentes, e a execução do serviço deverá seguir fielmente os desenhos e detalhes do mesmo.

Conforme anotado em projeto e descrito em memorial, o projeto especifica diversos locais a serem instaladas grades de ferro e portões para passagem de pessoas autorizadas, com a finalidade de preservação do patrimônio público, preservação da segurança dos colaboradores e dos estudantes, e melhor controle de quem será permitido a acessar a instituição. Para maiores informações consultar ANEXO I – Projeto.



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES DE FERRO

• FABRICAÇÃO DE GRADES:

- Conferência das medidas in loco por parte da empresa;
- Fabricação de 66m² de grades de ferro redondo ½", incluso todo o fornecimento de material.

• FABRICAÇÃO DE PORTÕES:

- Conferência das medidas in loco por parte da empresa;
- Fabricação de 3 portões de ferro redondo ½" de tamanho 90x210cm, incluso todo o fornecimento de material.

INSTALAÇÃO DE GRADES

- Instalação de 66m² de grades de ferro redondo ½" nas paredes e laje de áreas externas, conforme especificado em projeto arquitetônico, incluso transporte do material, equipamentos necessários e mão de obra para instalação.

INSTALAÇÃO DE PORTÕES

- Instalação de 3 portões de ferro redondo ½" de tamanho 90x210cm em áreas externas juntamente às grades, em locais conforme especificado em projeto arquitetônico, incluso transporte do material, equipamentos necessários e mão de obra para instalação.

