PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇAO CIVIL - LEI LICITAÇAO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	GENERAL CANNEIRO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SIAM: 98
Projeto :	IMPLANTAÇÃO DA CRECHE	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº: 1
Local da Obra :	LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO	Tabela Referência: DREPR de OUTUBRO/2024 (SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração	
Fonte do Recurso :	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) : 20/10/2025 - sem

Valor a ocupar: "CANINDÉ_AD" com 2 casas decimais, para vincular no quadrinho do "CANINDÉ" (Ex.: "CANINDÉ_AD 0,00")

Item	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SIBE BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DA MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PMI
					ORÇAMENTO COM BDI											
1		001	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-	-	-	-	-	6.126,39	12.488,82	18.615,22	7,73 %	18.615,22
1.2			ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-					
1.2.1			ADMINISTRACAO DE OBRA		-	-	-	-	-	-	-					
1.2.1.2			FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-	-	-	-	-	-	-					
99059	SINAPI		TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	32,24	41,95	93,90	160,00	39,74	79,84	119,58	6.360,80	10.369,60	16.730,40	6,70 %	
x			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-	-	-	-	-					
101929	SINAPI		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE DISJUNTOR, CABO DE 10 MM2 E ELETRODUTO DE 40 MM, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Un	458,00	1.549,60	2.003,60	1,00	562,79	1.899,23	2.462,02	562,79	1.899,23	2.462,02	1,00 %	
2		002	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	987,81	5.684,96	6.672,78	3,78 %	6.672,78
2.1			MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-	-	-					
2.1.2			ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	-	-	-	-					
101114	SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP),RIPPER, 2.196(0). AF_07/2021	m3	1,45	3,35	4,80	80,00	1,79	4,19	5,98	142,40	335,60	472,00	0,26 %	
2.4			CAIXAS E CONPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-					
2.4.8			CAIXAS DE AREIA		-	-	-	-	-	-	-					
00.107.000016.SIBE	PRE		Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia (traço 1:3)(fundo brita)	un	309,94	269,73	574,67	1,00	379,63	329,03	708,16	379,63	329,03	708,16	0,36 %	
x			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-					
89680	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	6,46	69,03	75,49	39,28	7,86	84,93	92,79	308,79	3.335,21	3.643,98	2,25 %	
3		003	FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	3.269,07	4.094,40	7.363,47	3,88 %	7.363,47
3.6			ESTACAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-					
101172	SINAPI		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMAÇÃO DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	30,14	37,84	68,00	81,00	37,04	46,82	83,86	2.208,44	2.837,72	5.087,16	2,72 %	
4		004	SERVIÇOS EXTRAS - FUNDAÇÕES		-	-	-	-	-	-	-					
85663	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - 6ALDRAMES E LAJE DO TERREO - (CRECHE)	KG	10,26	11,96	22,16	83,45	12,82	14,95	27,77	1.065,60	1.248,12	2.312,72	0,90 %	
5		004	ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	22.260,10	35.609,20	57.870,30	30,78 %	57.870,30
4.1			FORMAS		-	-	-	-	-	-	-					
4.1.2			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-					
95542	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m2	64,80	46,57	109,37	203,13	76,63	54,77	134,40	16.336,08	11.224,07	27.572,74	13,92 %	
4.2			ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-					
4.2.3			ARMACAO CA-50 E CA-60		-	-	-	-	-	-	-					
92759	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,11	10,04	13,49	416,00	6,26	13,03	19,28	2.599,92	5.392,00	7.991,92	3,34 %	
92761	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2,23	10,86	13,12	239,20	2,74	13,58	16,32	655,41	3.250,36	3.905,77	1,63 %	
92762	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,46	10,07	11,53	759,55	1,79	12,27	14,16	1.359,22	9.764,10	10.022,37	4,19 %	
4.3			CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-	-	-	-					
4.3.3			ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	-	-	-	-					
101973	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,8:3,0 (1M SACA DE CIMENTO ARGA MÉDIA) SEIXO ROLADO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	93,00	472,09	665,40	3,15	114,00	580,72	694,72	334,32	1.803,20	2.137,52	0,90 %	
93983	SINAPI		CONCRETO MEC PAVIM, BRITA 1 E 2, FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,4:2,7 (1M SACA DE CIMENTO ARGA MÉDIA) BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m3	92,31	398,13	660,42	10,64	101,14	499,23	590,38	1.076,13	5.305,32	6.381,45	2,67 %	
5		005	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-	-	-	10.019,39	38.343,32	48.362,71	25,21 %	48.362,71
x			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-	-	-					
101924	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14(19)X9X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	31,94	53,94	85,88	170,00	39,93	68,05	108,00	6.672,00	11.267,80	17.893,10	7,60 %	
COTAÇÃO	PM_157		GRADE PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR POSTES DE DE AÇO GALVANIZADO Ø88 CM E TELA DE ARAME GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, CONFORME O PROJETO - PORTÃO 1:1200/13 CM COM UMA FOLHA DE ABRIR, COM CADEADO CILINDRICO E TRINCO FERROVIÁRIO, GRADIL METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE COR BRANCA, POSTE EM AÇO GALVADO, (DUAS UNIDADES), CONFORME PROJETO	M2	36,17	292,62	328,79	75,30	44,49	359,97	404,02	3.347,08	27.075,60	30.422,71	12,71 %	
6		006	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	1.410,31	16.759,74	18.162,08	7,59 %	18.162,08
6.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-	-	-					
6.2.3			ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-	-	-					
6.2.3.2			ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-	-	-	-	-	-	-					
93018	SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	7,71	47,34	66,09	34,87	9,47	58,17	67,64	330,22	2.028,38	2.358,61	0,98 %	
6.2.5			CABOS		-	-	-	-	-	-	-					
6.2.5.2			ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	-	-	-	-					
92992	SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	6,12	94,04	100,16	124,61	7,53	115,04	122,57	737,71	12.090,92	12.828,63	5,28 %	
6.3			SISTEMA DE PROTECAO CONTRA descARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-	-	-	-	-					
6.3.4			CORDOALHA		-	-	-	-	-	-	-					
96977	SINAPI		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM SOLDADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	1,40	55,63	57,39	34,87	2,00	68,29	70,38	69,76	2.383,71	2.453,45	1,00 %	
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-					
97586	SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NÃO ARMADO(60X60X60)CM	Un	92,43	95,16	187,77	2,00	113,92	116,61	230,73	227,84	233,82	461,66	0,19 %	
8		008	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GÁS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	-	-	-	2.660,48	5.015,71	7.676,19	3,21 %	7.676,19
8.3			INSTALACOES HIDROSANITARIAS		-	-	-	-	-	-	-					
8.3.10			ENTRADA DE AGUA		-	-	-	-	-	-	-					
95575	SINAPI		HIDRÔMETRO DN 25 (1), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	29,16	130,02	194,68	1,00	32,17	160,06	192,22	32,17	160,06	192,22	0,08 %	
95576	SINAPI		CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	12,89	126,19	142,64	1,00	15,84	154,70	170,54	15,84	154,70	170,54	0,07 %	
8.3.16			TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-	-	-	-	-	-	-					
8.3.16.1			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-					
91793	SINAPI		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_12/2015	m	33,31	23,09	56,39	26,44	42,93	29,81	69,38	1.041,26	727,80	1.769,10	0,74 %	
8.3.18			EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-					
89362	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,46	4,04	11,70	3,00	9,16	6,01	15,40	27,37	18,03	45,39	0,02 %	
89360	SINAPI		TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6,96	9,09	16,05	1,00	13,24	7,95	21,19	13,24	7,95	21,19	0,01 %	
8.3.28			DE SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO		-	-	-	-	-	-	-					
89893	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	17,66	95,93	117,59	7,00	21,79	122,79	144,58	151,90	859,50	1.011,40	0,42 %	
8.3.29			TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-	-	-	-	-	-	-					
89712	SINAPI		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	m	19,74	37,91	57,65	43,68	24,26	46,09	70,35	1.058,77	2.029,52	3.088,29	1,28 %	
8.3.30			CONEXOES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-	-	-	-	-	-	-					
8.3.30.1			EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO		-	-	-	-	-	-	-					
89691	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	8,26	33,75	45,00	6,00	7,74	41,41	49,21	46,44	248,82	295,26	0,12 %	
89694	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	4,18	26,27	30,45	6,00	5,14	32,23	37,37	30,84	129,12	159,96	0,06 %	
89974	SINAPI		JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	12,81	130,75	163,36	1,00	15,58	160,24	200,74	15,58	160,24	200,74	0,08 %	
8.3.30.2			EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-					
89877	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTOR VERTICAL. AF_06/2022	un	15,36	67,28	82,67	4,00	19,01	82,61	101,62	76,04	330,44	406,32	0,17 %	
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GÁS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS DE SANITÁRIO		-	-	-	-	-	-	-					
89714	SINAPI		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	20,96	24,17	44,60	6,12	25,99	29,65	55,61	154,09	180,80	337,68	0,14 %	
10		010	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-	20.161,39	46.859,58	66.987,17	27,62 %	66.987,17
10.1			REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-	-	-	-	-	-	-					
10.1.2			CHAPISCO		-	-	-	-	-	-	-					
87891	SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	3,49	6,52	11,97	440,00	4,24	10,67	14,71	1.865,60	4.694,80	6.472,40	2,71 %	
10.1.3			EMBOCO		-	-	-	-	-	-	-					
87792	SINAPI		EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	22,81	23,00	49,91	440,00	28,03	29,24	56,26	12.333,20	12.434,40	24.767,60	10,39 %	
10.3			REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-	-	-					
10.3.12			PISO DE CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-					
84991	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, SEM ARMADURA. AF_08/2022	m2	84,29	603,09	677,20	16,13	103,98	708,79	812,77	1.677,31	13.212,86	15.090,87	6,21 %	
10.4			PINTURAS		-	-	-	-	-	-	-					
10.4.2			EMASSAMENTO		-	-	-	-	-	-	-					
88485	SINAPI		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	8,49	6,52	14,97	440,00	10,38	8,01	18,39	4.567,20	3.524,40	8.091,60	3,39 %	
x			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-	-	-					
104869	SINAPI		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - DIRECIONAL DE CONCRETO 25 X 25CM EXTERNA (DIMENSÃO COR AMARELO) - (CRECHE)	M2	49,06	96,93	137,58	0,38	49,66	119,00	168,66	18,94	45,07	64,01	0,03 %	
104868	SINAPI		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - 150 ALERTA DE CONCRETO 25 X 25CM EXTERNA (DIMENSÃO COR VERMELHO) - (CRECHE)	M2	49,06	96,93	137,58	9,75	49,66	119,00	168,66	483,94	1.156,35	1.640,29	0,69 %	
95485	SINAPI		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_05/2020 - (CRECHE)	M2	2,19	2,27	4,42	440,00	2,64	2,79	5,43	1.161,60	1.227,60	2.389,20	0,99 %	
95499	SINAPI		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2020 - COR REF: BRANCO GELO (MARCA REF: SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,22	8,55	13,87	440,00	6,66	10,05	16,68	2.901,20	4.488,00	7.389,20	3,07 %	
11		011	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PASSEIOS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	2.466,48	6.214,80	8.681,28	3,61 %	8.681,28
11.1			PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-	-	-	-	-	-	-					
11.1.10			SINALIZACAO		-	-	-	-	-	-	-					
102393	SINAPI		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	3,01	2,22	5,22	11,62	3,76	2,73	6,49	42,99	31,72	74,71	0,03 %	
11.2			PASSEIOS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
11.2.2			PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-					
93216	SINAPI		PLANTIO DE PALMEIRA CONALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	104,87	203,08	312,45	2,00	133,78	250,35	383,98	267,56	500,70	767,26	0,32 %	
102488	SINAPI		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2021	m2	2,39	10,21	12,60	261,13	4,06	12,69	16,75	1.420,28	4.653,30	6.087,12	2,25 %	
12			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PASSEIOS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-					
100324	SINAPI		LASTRO COMBATERIAL (VEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	m3	84,81	84,92	151,43	10,52	68,48	116,64	185,08	720,61	1.227,05	1.947,66	0,80 %	
x	ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL	
x												31,16%	68,84%			
x	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/10/2025											74.422,99	164.802,04		239.275,03	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28%)(BDI EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = 0,00 % Valor desta PARTE:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM (R$)
1	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
1.2				Informe o preço	-	-	-
1.2.1				Informe o preço	-	-	-
99059				Informe o preço	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
101929				Informe o preço	-	-	-
2	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
2.1				Informe o preço	-	-	-
2.1.2				Informe o preço	-	-	-
101114				Informe o preço	-	-	-
2.4				Informe o preço	-	-	-
2.4.8				Informe o preço	-	-	-
00.107.000016.SIBE				Informe o preço	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
89680				Informe o preço	-	-	-
3	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
3.6				Informe o preço	-	-	-
101172				Informe o preço	-	-	-
4	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
85663				Informe o preço	-	-	-
5	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
4.1				Informe o preço	-	-	-
4.1.2				Informe o preço	-	-	-
95542				Informe o preço	-	-	-
4.2				Informe o preço	-	-	-
4.2.3				Informe o preço	-	-	-
92759				Informe o preço	-	-	-
92761				Informe o preço	-	-	-
92762				Informe o preço	-	-	-
4.3				Informe o preço	-	-	-
4.3.3				Informe o preço	-	-	-
101973				Informe o preço	-	-	-
93983				Informe o preço	-	-	-
6	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
101924				Informe o preço	-	-	-
COTAÇÃO				Informe o preço	-	-	-
8	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
8.2				Informe o preço	-	-	-
8.2.3				Informe o preço	-	-	-
8.2.3.2				Informe o preço	-	-	-
93018				Informe o preço	-	-	-
8.2.5				Informe o preço	-	-	-
8.2.5.2				Informe o preço	-	-	-
92992				Informe o preço	-	-	-
8.3				Informe o preço	-	-	-
8.3.4				Informe o preço	-	-	-
96977				Informe o preço	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
97586				Informe o preço	-	-	-
8	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
8.3				Informe o preço	-	-	-
8.3.10				Informe o preço	-	-	-
95575				Informe o preço	-	-	-
95576				Informe o preço	-	-	-
8.3.16				Informe o preço	-	-	-
8.3.16.1				Informe o preço	-	-	-
91793				Informe o preço	-	-	-
8.3.18				Informe o preço	-	-	-
89362				Informe o preço	-	-	-
89360				Informe o preço	-	-	-
8.3.28				Informe o preço	-	-	-
89893				Informe o preço	-	-	-
8.3.29				Informe o preço	-	-	-
89712				Informe o preço	-	-	-
8.3.30				Informe o preço	-	-	-
8.3.30.1				Informe o preço	-	-	-
89691				Informe o preço	-	-	-
89694				Informe o preço	-	-	-
89974				Informe o preço	-	-	-
8.3.30.2				Informe o preço	-	-	-
89877				Informe o preço	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
89714				Informe o preço	-	-	-
10	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
10.1				Informe o preço	-	-	-
10.1.2				Informe o preço	-	-	-
87891				Informe o preço	-	-	-
10.1.3				Informe o preço	-	-	-
87792				Informe o preço	-	-	-
10.3				Informe o preço	-	-	-
10.3.12				Informe o preço	-	-	-
84991				Informe o preço	-	-	-
10.4				Informe o preço	-	-	-
10.4.2				Informe o preço	-	-	-
88485				Informe o preço	-	-	-
x				Informe o preço	-	-	-
104869				Informe o preço	-	-	-
104868				Informe o preço	-	-	-
95485				Informe o preço	-	-	-
95499				Informe o preço	-	-	-
11	usar preços unitários com 2 casas decimais.			-100,00 %	-	-	-
11.1				Informe o preço	-	-	-
11.1.10				Informe o preço	-	-	-
102393				Informe o preço	-	-	-
11.2				Informe o preço	-	-	-
11.2.2				Informe o preço

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Etapas 9	CRONOGRAMA POR ETAPAS E ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS ESTÁGIOS DE CADA ETAPA																	
	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM	100,0%	10.163,20	-	-	-	-	-	-	-	2.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%	140,00																	
	100,0%									1,00									
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAG	100,0%	200,00	-	-	-	-	-	-	700,10	1.153,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%	40,00								40,00									
	100,0%								1,00										
	100,0%									55,24									
3 - FUNDACOES	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	7.300,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%								61,00										
	100,0%								82,45										
4 - ESTRUTURAS	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	47.562,10	10.414,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%								205,31										
	100,0%								276,30	131,80									
	100,0%								239,30										
	100,0%								400,00	308,10									
	100,0%								3,10										
	100,0%								5,00	5,64									
5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	10.411,30	17.620,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%								100,00	70,00									
	100,0%									71,30									
6 - INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA	100,0%	-	-	-	-	18.310,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%					34,87													
	100,0%					104,61													
	100,0%					34,87													
	100,0%					2,00													
7 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GÁS	100,0%	-	-	-	-	2.195,05	-	-	102,00	1.449,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%					1,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%					21,44													
	100,0%					3,00													
	100,0%					1,00													
	100,0%									7,00									
	100,0%									43,14									
	100,0%									4,00									
	100,0%									4,00									
	100,0%									1,00									
	100,0%									4,00									
	100,0%								6,12										
10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	7.300,32	17.620,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%									440,00									
	100,0%									440,00									
	100,0%								9,10	8,63									
	100,0%									440,00									
	100,0%									0,38									
	100,0%									5,75									
	100,0%									440,00									
	100,0%									440,00									
11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENT	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	490,00	7.751,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100,0%									11,62									
	100,0%									2,00									
	100,0%									151,13									
	100,0%								5,00	5,12									

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967

Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=19620630000115, CN=CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA:07092456967
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.22 08:54:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991

Assinado digitalmente por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=06298395000137, OU=presencial, CN=JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA:56806515991
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.23 09:03:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0